



隧道建设规模表

分 段	起始里程	终止里程	长度/m
江北敞开区	DK47+770.72	DK48+085	314.28
江北暗埋段	DK48+085	DK48+570	485
江北矿山段	DK48+570	DK49+200	630
江北工作井	DK49+200	DK49+240	40
盾构段	DK49+240	DK51+904.6	2664.6
江南工作井	DK51+904.6	DK51+928.4	23.8
江南暗埋段	DK51+928.4	DK52+315	386.6
江南敞开区	DK52+315	DK52+653.21	338.21
隧道长度（不含敞开区）	4230		
隧道建筑长度（含敞开区）	4882.49		

- 附注：
- 1、本图尺寸除里程及标高以米计外，均以毫米计；坐标系采用温州市坐标系。
 - 2、瓯江北口隧道采用盾构法+明挖法+矿山法施工。本次设计范围隧道为江南试验段、江南明挖段。
 - 3、具体设计详见每个单元内容。

灵昆站

设 计	周华在	 中铁第四勘察设计院集团有限公司 CHINA RAILWAY SURVEY AND DESIGN GROUP CO.,LTD. 温州市域铁路S2线一期工程 初步设计 黄华站~灵昆站区间瓯江北口隧道 江南段隧道总平面图	图号	WZS2•8•07-C-QJ-02-01A
复 核	唐再兴		比例尺	1:2000
专业设计负责人	李中顺		日期	2016 年 06 月
项目负责人	王 斌		第 01 张 共 01 张	
处总工程师	陈 伟			
集团公司总工程师	王 斌			